ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Դատական դեպարտամենտ

ՊԱՏՎԵՐ N ԴԴ-ՏՇԳԴ-20/04-2

Ա/Չ Անահիտ Գևորգյան

ՀՀ Սևանկոտյան դատարանի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

Նախահաշիվ-ծավալաթերթ հաշվարկ

Համաձայնեցված է՝

Դատական դեպարտամենտ — Ա/Չ Անահիտ Գևորգյան՝

_____ Ս.Փոլադյան

_____ Ա.Գևորգյան

Գյումրի 2020

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Սևանկտության դատարանի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գնագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.08.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N05 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2020թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ԾԱ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընթացիկ գնային հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
   - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0572
   - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
   - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 1805,31
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 2228.68
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 0,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,46% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
8. Շինհրապարակային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գրացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փորը ծածկի շին միջոցային աշխատանքների իրականացման ծախսեր -2.0%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **19 418.4** հազ.դրամ

Կազմեց՝ Լ. Պետրոսյան

| | | |

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2,00%	Տեխնիկական հսկողություն				306,3	306,3
7	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				91,9	91,9
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*398,1*	*398,1*
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	*15.312,6*	*0,0*	*0,0*	*398,1*	*15.710,7*
	Գլուխ 12						
8	3%	Նախահաշվային աշխատանքներ և նախահիմք	459,4	0,0	0,0	11,9	471,3
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	*15.771,9*	*0,0*	*0,0*	*410,1*	*16.182,0*
9		*ԱԱՀ - 20%*	*3.154,4*	*0,0*	*0,0*	*82,0*	*3.236,4*
		Ամբողջը հազ. դրամ	*18.926,3*	*0,0*	*0,0*	*492,1*	*19.418,4*
		Այդ թվում հեղափոխ գումար					*17,0*

Կազմեց

Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

ՀՀ Մասնկաբյան դատարանի վերնահարկման շինքի վերանորոգման
նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Կազմված է 2020թ. գներով Նախահաշվային արժեքը 14801,7 հազար դրամ

Հ/Հ	ՀՀ նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Տեխնոլոգիական աշխատանք	Սարքավորում-ներ	ԱՅԼ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Շինարարական աշխատանքներ	12645,6	-		-	12645,6
2	Նախահաշիվ N1-2	Էլէներգամատակարարում	2156,2	-		-	2156,2
		Ընդամենը	*14801,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*14801,7*

Կազմեց Լ.Պետրոսյան

Ձևաթուղթ նախահաշիվ N1-1

«ՄԻԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԸ
ԳՈՐԾԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

ԿՏ Մեծինդուջյան գյուղապետի փոխ.ական շենքի վերանորոգման
նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Էջնախահաշվային աշխատանքներ

Կազմված է 05- 2020թ. գներով Գ. պ. = 1805.31 Ընդհանուր արժեքը 13645.6 հազար դրամ
Գ. տ. 2229.69

Հ/Հ	Գնագրքերի N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատանքի միավորի ինքնարժեքը, հազ. դրամ		Միավոր չափաքանակին հաշվարկային տրանսպորտային ծախսերը, հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատանքի միավորի ինքնարժեքը հազ. դրամ	Միավոր չափաքանակի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
								Նյութերի անվանումը	Միավոր չափը	Միավոր չափաքանակի քանակը	Նյութերի միավոր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի տրանսպորտային ծախսերը	Նյութերի միավոր արժեքը 4+5+6 սվյակում			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Ֆասադների աշխատանքներ														
1	46-122	Ճաքաճեղքերի ագռաճոճաժուռմ	մ²	2,20	0,88	0,10	-	-	-	-	-	-	1,80	1,80	3,96	
					1,58	0,22										
2	46-124	Ծռան ագռաճոճաժուռմ	մ²	2,10	0,46	0,10	-	-	-	-	-	-	1,04	1,04	2,19	
					0,83	0,22										
3	46-139	Ճաղակի ծանիցուշքի քանդում հարթեցնող շերտով	մ²	8,00	0,19	0,02	-	-	-	-	-	-	0,38	0,38	3,08	
					0,34	0,05										
4	33-77 կշռաա.	Էին ագրի սեղաքոխում շենքից դուրս	տ	1,8	0,81	0	-	-	-	-	-	-	1,46	1,46	2,63	
					1,46	0,00										
5	տանք. մեծ արժեք ևս/տոնք	Ագագագած չին. ագրի բարեում, սեղաքոխում 7կմ հետ.վրա	տ	1,8	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,70	0,70	1,26	
					0,00	0,00										
		Տեսա. գրասեղան														
1	ինքնար	ՄՄՖ-յց նեղքին գուսներ (նեղաաշյալ ամենայն կցամասերով)	մ²	10,00	0	0	-	-	-	-	-	-	0	35,00	350,0	
					0,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Ներքին դուռ	մ²	1,0		35,00	35,00	35,00		
2	Ծ•Ա•Ա	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ,	մ²	2,20	0 0,00	0 0,00	–	–	–	–	–	–	0	31,67	69,67
							Դուռ բլոկ	մ²	1,0		31,67	31,67	31,67		
3	ԻՆՖՈ	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=30սմ) արժեքը	մ	1,5	0 0,00	0 0,00	–	–	–	–	–	–	0	4,70	7,05
							Պատուհանագոգ	մ	1,0		4,15	4,70	4,70		
4	9-46	Մետաղական էլեմենտների ոտանկյաների հոսկանացում	ա	2,84	13,80 26,65	32,10 75,90	–	–	–	–	–	–	102,6	688,11	1.950,79
							Մետ. կոնստր	տ	1,0		500,00	582,50	585,5		
							Մետ.	կգ	1,0		0,45	0,52			
							Էլեկտրոդ	կգ	2,4		0,90	2,52			
		Ներքին հարդարում													
1	11-219	Կերամոգրանիտե սալիկների հոսկանացում	մ²	4,90	1,22 2,20	0,04 0,08	–	–	–	–	–	–	2,28	12,23	59,90
							Սոսինձ	կգ	5,0		0,12	0,66	9,94		
							կերամոգրան	մ²	1,0		8,200	9,28			
2	11-219	հատե սալիկների հոսկանացում	մ²	395,00	1,22 2,20	0,04 0,08	–	–	–	–	–	–	2,28	6,71	2651,34
							Սոսինձ	կգ	5,0		0,12	0,66	4,43		
							խեցեսալիկ	մ²	1,0		3,330	3,77			
3	15-10 15-59	Ընդսալքի արտաքին հատվածի երեսապատում բաղպատե սալերով 30մմ	մ²	24,0	7,14 12,89	0,12 0,27	–	–	–	–	–	–	13,16	21,51	516,15
							Բազ. սալիկ	մ2	0,97		6,75	7,41	8,35		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0,026		39,00	0,94			
4	11-55 11-56 գ=6	Ցեմենտապլաստային հարթեցնող մ=30մմ շերտի պատրաստում	մ²	463,90	0,11 0,20	0,02 0,06	–	–	–	–	–	–	0,25	1,74	808,05
							Ցեմ. շաղախ	մ³	0,05		35,40	1,49	1,49		
4	11-178	Սռաստարների քաշխարում լակիրով զոլի շաղախով	մ²	415,00	0,58 1,05	0,12 0,27	–	–	–	–	–	–	1,31	1,53	633,62

«_____»_____20__թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Գազ	սմ	0,0104		18,03	0,21	0,21		
							Ջուր	մ³	0,003		0,155	0,00			
5	14-422	Հողասյողի ծեփամածկում և ներկում քառեջային ներկով	մ²	415,0	0,40	0,01	-	-	-	-	-	-	0,74	1,5	626,00
					0,72	0,02									
							Լատեք. ներկ	կգ	0,6		0,872	0,62	0,77		
							Ծեփամածիկ	կգ	0,8		0,165	0,15			
6	10-64	Խոդոխակաստար անցուղինների երեսապատում ակաստաստիաստաղեն սալերով 3մմ	մ²	100,00	0,40	0,02	-	-	-	-	-	-	0,77	2,54	254,18
					0,72	0,04									
							ցիպսակրտոն	մ2	1,05		1,22	1,45	1,78		
							Պոշիլ	մ	2,5		0,314	0,32			
7	14-422	Առյի ծեփամածկում և ներկում քառեջային ներկով	մ²	100,0	0,40	0,01	-	-	-	-	-	-	0,74	1,5	150,84
					0,72	0,02									
							Լատեք. ներկ	կգ	0,6		0,872	0,62	0,77		
							Ծեփամածիկ	կգ	0,8		0,165	0,15			
8	11-187	Պատերի գաջե սվաղի իրականացում	մ²	599,0	0,34	0,045	-	-	-	-	-	-	0,71	1,21	723,04
					0,61	0,10									
							Գաջ	սմ	0,024		18,03	0,49	0,49		
							Ջուր	մ³	0,007		0,155	0,00			
9	14-422	Պատերի ծեփամածկում և ներկում քառեջային ներկով	մ²	599,0	0,40	0,01	-	-	-	-	-	-	0,74	1,5	903,55
					0,72	0,02									
							Լատեք. ներկ	կգ	0,6		0,872	0,62	0,77		
							Ծեփամածիկ	կգ	0,8		0,165	0,15			
8	15-277-1	Պոմների և պատուհանների շեղերի գաջե սվաղում	մ²	14,00	1,50	0,28	-	-	-	-	-	-	3,33	4,41	61,80
					2,71	0,62									
							Գաջ	սմ	0,053		18,05	1,08	1,08		
							Ջուր	մ³	0,016		0,155	0,00			
9	14-422	Պոմների և պատուհանների շեղերի ծեփամածկում և քառեջային ներկում	մ²	14,00	0,40	0,01	-	-	-	-	-	-	0,74	1,37	19,22
					0,72	0,02									
							Լատեքս.	կգ	0,6		0,688	0,49	0,63		
							Ծեփամածիկ	կգ	0,8		0,160	0,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	15-92	Վերամոզոլանիտե շիրշակների կատարում ասոիճանաձ, h=100մմ	մ²	21,0	1,250	0,02	–	–	–	–	–	–	2,30	12,25	256,55
					2,26	0,04									
							կիրառվում է	մ³	1,00		8,20	9,28	9,94		
							մոլիեմ	կգ	5,0		0,12	0,66			
		Ընդամենը	հազ. դր.												10.055,1
		Վերադիր ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.												1337,3
		Ընդամենը	հազ. դր.												11392,4
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												1253,2
		Ընդամենը	հազ. դր.												12645,6

«ԱՌԱՋԻՆԱՆԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«____»_____20 թ.

Ձեռքային նախահաշիվ N1-1

«ՀՀ Մեղրիի դատարանի վարչական շենքի վերանորոգման նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»

«ՀՀՊՆԻՏԵՂԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

Էլեկտրատեսակ/ֆրագրություն

Կազմված է 05- 2020թ. գնային

Գ. աշխ. = 1805,32
Գ. մեք. 2228,68

Ընդհանուր արժեքը 3156.2 հազար դրամ

Հ/հ	Միավորային N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի վրա, դրամ		Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատանքի միավորի արժեքը, հազ. դրամ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը
					Աշխատանքի	Մեքենաների, տրանսպորտային միջոց., հազ. դրամ	Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Միավորի վրա հաշվարկի քանակը	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը հազ. դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ՇՀԱՍ 3-2051	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ՕՔ-70	հատ	1	6,44	0,79	-	-	-	-	-	-	12,39	375,63	375,63
					11,63	1,76									
							Բաշխիչ վահանակ	հատ	1		320,0	362,24	362,24		
2	8-612-10	Բաշխիչ վահանակ ՀՇ-24	Լրակ.	12	2,02	0,09	-	-	-	-	-	-	3,65	32,15	385,77
					3,65	0,20									
							վահանակ	հատ	1		25,0	28,30			
3	8-526-7	Ապահովիչ PL25A	հատ	3	5,93	0,37	-	-	-	-	-	-	11,53	19,45	58,36
					10,71	0,82									
							ապահովիչ	հատ	1,0		7,0	7,92	7,32		
4	8-526-7	Ապահովիչ P50A	հատ	3	5,93	0,37	-	-	-	-	-	-	11,53	13,79	41,38
					10,71	0,82									
							ապահովիչ	հատ	1,0		2,0	3,26	2,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	8-526-7	Ապահովիչ F32A	հատ	3	5,93	0,37	-	-	-	-	-	-	11,53	13,23	39,68
					10,71	0,82									
							ապահովիչ	հատ	1,0		1,5	1,70	1,70		
6	8-526-7	Ապահովիչ F25A	հատ	3	5,93	0,37	-	-	-	-	-	-	11,53	12,89	38,67
					10,71	0,82									
							ապահովիչ	հատ	1,0		1,2	1,36	1,36		
7	8-526-6	Ավտոմատ անջատիչ 3x100	հատ	2	2,46	0,37	-	-	-	-	-	-	5,04	106,92	213,85
					4,44	0,60									
							անջատիչ	հատ	1,0		90,0	101,88	101,88		
8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	2	1,04	0,06	-	-	-	-	-	-	2,01	18,99	37,98
					1,88	0,13									
							անջատիչ	հատ	1,0		15,00	16,98	16,98		
9	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	12	1,04	0,06	-	-	-	-	-	-	2,01	10,50	126,01
					1,88	0,13									
							անջատիչ	հատ	1,0		7,50	8,49	8,49		
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	4	0,90	0,05	-	-	[illegible]		[illegible]	-	1,74	9,43	37,74
					1,62	0,11					20 թ.				
							անջատիչ	հատ	1,0		6,80	7,70	7,70		
11	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	2	0,90	0,05	-	-	-	-	-	-	1,74	8,30	16,60
					1,62	0,11									
							անջատիչ	հատ	1,0		5,80	6,57	6,57		
12	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	36	0,90	0,05	-	-	-	-	-	-	1,74	4,34	156,28
					1,62	0,11									
							անջատիչ	հատ	1,0		2,30	2,60	2,60		
13	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	48	0,90	0,05	-	-	-	-	-	-	1,74	3,89	186,56
					1,62	0,11									
							անջատիչ	հատ	1,0		1,90	2,15	2,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ընդամենը	հազ. դր.												*1.714,5*
		վերադիր ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.												*328,0*
		Ընդամենը	հազ. դր.												*1942,5*
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												*213,7*
		Ընդամենը	հազ. դր.												*2156,2*

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

«ԱՐԱՐՏԱՆ» ՍՊԸ
ԳՈՐԾԱՎԱՐՄԱՆ

«___»_____20 թ.

ԳՅ Մանկության դպրոցի փոլադեն շենքի վերանորոգման
Ինքնիշխ-ինքնակոչչի ֆուտբոլների մշակման աշխատանքներ
Административное здание суда по делам о банкротстве

Объемная ведомость - Ծավալաթերթ

N	Наименование работ наименование	Աշխատանքների անվանումը և տեղեկություն	Ед/Գ	Кол-во	Трад-ցինը	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
	1-1. Строительные работы	1-1. Շինարարական աշխատանքներ				
	Демонтажные работы	Ապամոնտաժային աշխատանքներ				
1	Разборка окон	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	2,20	2,11	4,65
2	Разборка дверей	Դռան ապամոնտաժում	մ²	2,10	1,32	2,77
3	Снос слоя с перекрываемым слоем	Ծածկի ծածկույթի քանդում հարթեցնող շերտով	մ²	8,00	0,45	3,61
4	Перевозка строительного мусора на здание	Շին. աղբի տեղափոխում շենքից դուրս	տ	1,8	1,71	3,09
5	Погрузка строительного мусора, транспортировка до 7 км	Ձեռքով շին. աղբի բեռնում, տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ	1,8	0,83	1,48
	Дверь, окно	Դուռ, պատուհան			0,00	0,00
1	Межкомнатные двери из МДФ (включая вспомогательную фурнитуру)	ՄՊՖ-ից ներքին դռներ (հեռացով, օժանդակ կցամասերը)	մ²	10,00	41,02	410,24
2	Установка металлопластиковых стеклопакетов с открывающимися окнами	Մետաղապլաստե, ապակի, 60մմ հաստ., պրոֆիլներով 4+4մմ, հավելյալ պոդիում	մ²	2,20	37,12	81,66
3	Сборность пластиковых подоконников (б = 30 см)	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=30սմ) պրոֆիլ	մ	1,1	8,01	8,38
4	Реализация полов из металлических заменителя	Մետաղյան էլեմենտներից պրոֆիլատների իրականացում	տ	2,84	806,83	2284,52
	Внутренняя отделка	Ներքին հարդարում			0,00	0,00
1	Монтаж керамогранитной плитки	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում	մ²	4,90	14,33	70,21
2	Монтаж керамической плитки	Սեղմ սալիկների իրականացում	մ²	395,00	7,87	3107,64
3	Облицовка наружной части внешней стены с фасадными плитами 30 мм	Դեկորով պոդիում հատվածի երեսպատում բացվող սալերով 30մմ	մ²	24,0	25,21	604,98
4	Подготовка цементно-песчаного выравнивающего слоя б = 50 мм	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կատարում d=50մմ	մ²	462,90	2,04	947,12
5	Оклеивание поклеек штукатурным раствором	Մուսամալեի ցանկապատում լաստյալ զոլի շաղախով	մ²	415,00	1,79	742,90
6	Штукатурка поклеек и покраска латексной краской	Մուսամալի ծեփամածում և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	415,0	1,77	733,73
7	Обивка прибортовщика гипсокартонными плитами 9 мм.	Գիպսակարտոնե սիրամասերի երեսպատում միջանկյալ կմախքով 9մմ	մ²	100,50	3,98	397,92
8	Та же штукатурка, латексная краска	Նույն ծեփամածում և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	100,0	1,77	176,80
9	Выполнение штукатурки стен	Պատերի զոլի սվաղի իրականացում	մ²	599,0	1,41	847,48
10	Штукатурка стен и покраска латексной краской	Պատերի ծեփամածում և ներկում լատեքսային ներկով	м²	599,0	1,77	1059,96
11	Штукатурка откосов дверей и подоконников	Դռների և պատուհանների շուրջի զոլի սվաղում	м²	14,00	5,17	72,43
12	Покраска латексной краской откосов дверей и подоконников	Դռների և պատուհանների շուրջի ծեփամածում և լատեքսային ներկում	м²	14,00	1,61	22,53
13	Установка плинтусов из керамогранитной плитки, h = 100 мм	Կերամոգրանիտե ցոկոլային կառուցում սոսնձանով, h=100մմ	м²	21,0	14,35	300,70
	Итого	Ընդամենը				
	Итого в драмах	Ընդամենը արտահայտ				11795,38
	1-2 . Электрооборудование	1-2. Էլեկտրամոնտաժային				85,46

1	2	3	4	5	6	7
1	Основная распределительная панель ОЩ-70	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ԳԲՎ-70	հատ	1	440,27	440,27
2	Распределительная панель ЩЭ-24	Բաշխիչ վահանակ ԱԲՎ-24	հատ	12	37,68	452,16
3	Предохранитель F125A	Անվտանգիչ F125A	հատ	3	22,80	68,41
4	Предохранитель F50A	Անվտանգիչ F50A	հատ	3	16,17	48,50
5	Предохранитель F32A	Անվտանգիչ F32A	հատ	3	15,50	46,51
6	Предохранитель F25A	Անվտանգիչ F25A	հատ	3	15,11	45,32
7	Выключатель 3x100	Ավտոմատ անջատիչ 3x100	հատ	2	125,32	250,65
8	Выключатель 3x40	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	3	22,26	44,52
9	Выключатель 3x32	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	12	12,31	147,70
10	Выключатель 3x25	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	4	11,06	44,23
11	Выключатель 3x16	Ավտոմատ անջատիչ 3x16	հատ	2	9,73	19,46
12	Выключатель 1x25	Ավտոմատ անջատիչ 1x25	հատ	36	5,09	183,12
13	Выключатель 1x16	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	48	4,56	218,69
	Итого	**Ընդամենը**				2009,54
	Итого в процентах	**Ընդամենը տոկոսներով**				14,57
	Итого	**Ընդամենը**				13795,09
	Итого в процентах	**Ընդամենը տոկոսներով**				100,03
	Прибыль - 11%	**Շահույթ - 11%**				1517,5
	Итого	**Ընդամենը**				15 312,6
	НДС- 20%	**ԱԱՀ - 20%**				3 062,5
	Итого	**Ընդամենը**				18 375,1

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«___»_____20 թ.

«ԱՐԱՐՏՅԱՆ ԱՐՄ» ՍՊԸ
ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է
20 թ.

N	ՀՀ Սևանկոտքյան դատարանի վարչական շենքի վերանորոգման նյութերի երաշխիքային ժամկետներ		
	Наименование работ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և աշրքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3	4
	1-1. Строительные работы	1-1. Շինարարական աշխատանքներ	
	Дверь, окно	Դուռ, պատուհան	
1	Межкомнатные двери из МДФ (включая вспомогательную	ՄԴՖ-ից ներքին դուռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	10
	Внутренняя отделка	Ներքին հարդարում	
1	Монтаж керамогранитной плитки	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում	20
2	Монтаж керамической плитки	Խեցե սալիկների իրականացում	20
3	Облицовка наружной части потпорной стены с базальтовыми плитами 30 мм	Հենապատի արտաքին հատվածի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ	30
4	Штукатурка потолка и покраска латексной краской	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով	10
	1-2 . Электричество	1-2. Էլեկտրամատակարարում	
1	Основная распределительная панель ОЩ-70	Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ՕՇ-70	5
2	Распределительная панель ЩЭ-24	Բաշխիչ վահանակ ՇԷ-24	3
3	Предохранитель F125A	Ապահովիչ	1
4	Выключатель 3x100	Ավտոմատ անջատիչ	3

ԱՁ Անահիտ Գևորգյան