ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմվել է նախագծային ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատատարծը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2020թ. գներով համաձայն տոքոլոգ դրամի աճման գործակիցներով՝

աշխատատարծի մասով 1898.79
մեքենաների շահագործման մասով 2355.27

Տոքոլոգ դրամի աճման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 205534 դրամ միջին աշխատատարծի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության <<գնագոյացման կենտրոն>> 2020թ սեպտեմբեր ինֆորմացիոն տեղեկագրից և չհայտնված արժեքներ ամփոփված 5% այլ նյութեր, 5.72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

22 վարչական վերաբնակիչ դատարանի փարչական շենքի
(4 հարկ) վերանորոգման աշխատանքների

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է **67139,43 հազ. դրամ**
այդ թվում ԱՄՀ **11189,91 հազ. դրամ**

Կազմեց Է. Խաչատրյան

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՎԱՔ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

22 վարչական վերաքննիչ դատարանի վարչական շենքի
(4 հարկ) վերանորոգման աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկը — 67139,43 հազ. դրամ — Կազմված է 2020թ. գներով

դր. Nո	Նախահաշվի հոդվածը	Գլխի, օբյեկտի, աշխատանքի և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը, հազար դրամ				Նախահաշվի ընդհանուր հազար դրամ
			շինարարական աշխատանքներ	մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ, հարմարանք-ներ	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ II					
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Տեղային նախահաշիվ N 2-1	Շինարարական աշխատանքներ	52546,43				52546,43
		Ընդամենը գլուխ II	52546,43				52546,43
		ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
2	0,50%	ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	262,7				262,7
		Ընդամենը գլուխ VIII	262,7				262,7
		Ընդամենը I-VIII գլուխ	52809,17				52809,17
		Գլուխ IX					
		Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,30%	Աշխատանքների կատարում ձմեռային պայմաններում	158,43			79,2137	158,43
4	0,15%	Շին. արդի տեղափոխման ծախսեր				79,21	79,21
		Ընդամենը գլուխ IX	158,43			79,21	237,64
		Ընդամենը I-IX գլուխ	52967,59				53046,81
		Գլուխ X					
		Ճարտարապետ և տեխնիկական հսկողություն				318,28	318,28
5	0,60%	Ճարտարապետ հսկողություն					

6	1.80%	Տեխնիկական հսկողության				954,84	954,84
		Ընդամենը գլուխ X				1273,1	1273,1
		Ընդամենը I-X գլուխ	52967,59			1352,34	54319,93
7	3%	Նախատեսված ծախսեր	1589,03			40,57	1629,60
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ցանց հավաք նախահաշվի	54556,62			1392,91	55949,53
8		ԱԱՀ 20%	10911,32			278,58	11189,91
9		ԱՄԲՈՂՋ ցանց հավաք նախահաշվի	65467,95			1671,49	67139,43
		Ընդամենը					67139,43
10		Այլ ծախսեր վերադարձվող գումարը					39,41

Կազմեց

Է. Նազարյան

Տեղային նախահաշիվ թիվ 2-1

Ընդհանրական աշխատանքներ
Նախահաշվի անվանումը

Օբյեկտի անվանումը - 22 վարչական միավորին պատկանող վարչական բնակի (4 հասցե) վերանորոգման աշխատանքներ

Ինդ

Նախահաշվային արժեքը 52546.43 հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը 205534 դրամ $q_{\text{ընդհանուր}}$ = 1.132

Ընդունված դրույքաչափերը՝ աշխատավարձի - 1898.70 սեփականության բանաձևով՝ 2355.27

N/N	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ռեսուրսների անվանումը և չափման միավորը	Քանակի միավոր	Քանակը	Աշխատավարձի միավորի արժեքը (դրամ)	Սեփ. բեռնատարների միավորի արժեքը (դրամ)	Նյութերի արժեքը (հազար դրամ)						Սեփականատիրոջ միավորի արժեքը (դրամ)	Սեփականատիրոջ արժեքը հազար դրամ	Սեփականատիրոջ հազար դրամ
							Նյութերի անվանումը	Քանակի միավոր	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի միավորի արժեքը (դրամ)	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Նյութերի արժեքը (հազար դրամ)			
Հողաբարման աշխատանքներ. I հարկ															
1	E46-36	Տանիքի և միջնորմների ցոլքի ամրացի տարրերանման մեջ	100մ2	5.21	9.00 17.09	0.20 0.47							17.56	17.56	91.52
2	E46-36	Առաստաղի ցոլքի ամրացի տարրերանման մեջ	100մ2	2.43	9.00 17.09	0.20 0.47							17.56	17.56	42.65

Էջ 1 / 13

N/N	Շինար. նորմա-տիպի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և բռնման միավորը	Չափման միավոր	Ծավալ	Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մարդ-ժամ	Միջին դասակարգման միավոր ժամանակը, մարդ-ժամ	Նյութերի արժեքը (հաշված գրամ)						Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մարդ-ժամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հաշված գրամ	Ընդհանուր արժեքը հաշված գրամ
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Միավոր. ծախսման հաշված	Միավորի գնի/գումարի հաշված	Միավորի արժեքը հաշված գրամ	Նյութերի ընդհանուր արժեքը (գրամ)			
3	E46-35	Գաղտնի և միջնորմների ցեմենտե ալեզի առաջ-ժամանակում	100մ2	1,50	9,00 17,09	0,20 0,47							17,09	17,56	26,37
4	E46-99	Հատակի ցեմենտե շտատկեդի հարթեցման շերտի ավտոմեքենաներով 30մ/մ հաստ.	մ3	1,31	3,90 7,40	2,90 5,83							14,24	14,24	17,21
5	E46-109	Մեքենացրած սոսինձներով հատակի և պատերի ավտոմեքենաներով	100մ2	1,33	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	53,82
6	E11-273	Ջրհեղուկների ավտոմեքենա-ներով	100մ	1,83	8,10 15,38	0,20 0,47							15,85	15,85	29,04
7	E15-346-1	Պատերի և միջնորմների սվաղ գազի շտատկեդով	100մ2	5,74	58,00 110,12	11,02 26,07	ցեմենտ ջուր	տ մ3	2,41 0,71	13,84 4,08	17,53 0,15	47,82 0,12	138,20 47,94	186,14	1069,21
8	E15-347-1	Առաստաղի սվաղ գազի շտատկեդով	100մ2	2,30	74,00 140,50	12,77 30,09	ցեմենտ ջուր	տ մ3	2,65 0,79	6,63 1,08	17,53 0,15	52,59 0,13	170,58 82,72	223,30	558,48
9	E15-282	Պատերի և միջնորմների սվաղ գիպսեղի շտատկեդով	100մ2	1,65	46,40 88,16	6,80 16,02	գիպսեղային շտատկե	մ3	1,87	3,09	26,40	55,90	104,12 55,90	160,01	264,50

Ա/Հ	Շիփոր. նորմա-տվյալի համարը	Աշխատանքների, ռեսուրսների անվանումը և չափման միավորը	Տարածման միավորը	Քանակը	Աշխատատարության միավորի արժեքը (նորմա ըստ տեղում)	Աշխատավարձի միավորի արժեքը (նորմա ըստ տեղում)	Նյութերի արժեքը (նորմա ըստ տեղում)						Աշխատավարձի միավորի արժեքը ընդամենը (նորմա ըստ տեղում)	Շինարարական մեքենաների միավորի արժեքը (նորմա ըստ տեղում)	Մեքենաների արժեքը ընդամենը (նորմա ըստ տեղում)
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորի միավորի համար	Նյութերի միավորի համար	Միավորի արժեքը ընդամենը (նորմա ըստ տեղում)	Նյութերի միավորի արժեքը (%-ասությամբ)			
10	E11-55 E11-56 8-1	Հատակի ցեմենտե շաղախից հարթեցնում ընդհ. 30մմ հաստ.	100մ2	0,44	10,20 19,37	1,41 3,32							22,69 91,47	114,16	50,69
							ցեմենտաշաղախ	մ3	3,06	1,36	26,40	91,47			
11	E11-135	Պերլիտացրտեխնիկ տաքացնելիքով հատակի իրականացում	100մ2	3,72	61,40 116,58	4,52 10,65							127,23 1017,06	1144,29	4251,03
							պերլիտացրտեխնիկ տաքացնիչ	մ2	101,50	377,07	8,36	960,54			
							տաքացնիչ	կգ	390,00	1445,85	0,13	56,52			
12	E11-82	Հատակի և միջնորմների կիսամոզաիկով հարդարում տաքացնելիքով տաքացնելիք	100մ2	1,35	125,00 237,34	2,00 4,71							242,05 747,03	669,08	1238,32
							հարդարման տաքացնիչ	մ2	101,50	127,08	8,31	725,29			
							տաքացնիչ	կգ	150,00	187,50	0,13	21,74			
13	E11-252 30-3	Հիմքերների մեկուսում	100մ	2,39	17,10 32,47	1,18 2,73							35,20 79,78	114,98	270,54
							տաքացնիչ	մ2	10,15	23,88	5,31	72,53			
							տաքացնիչ	կգ	50,00	117,85	0,13	7,25			
14	E15-660	Հատակի և միջնորմների ցուցադրական ծածկույթի ներկում 2 անգամ	100մ2	7,14	23,10 43,88	0,90 2,12							45,98 70,73	116,71	832,97
							ներկ	կգ	63,00	449,63	0,86	61,20			
							լուծիչ	կգ	51,00	363,99	0,17	9,53			
15	E15-661	Առաստաղների ցուցադրական ծածկույթի 2 անգամ	100մ2	2,99	28,90 54,87	1,00 2,36							57,23 71,62	126,85	384,61
							ներկ	կգ	63,00	188,06	0,86	61,35			
							լուծիչ	կգ	55,00	164,16	0,17	10,28			
16	E11-274	Փիլիսի մեկուսում	գ.մ.	185,10	0,02 0,03	0,00 0,00							0,03 0,34	0,37	69,07
							փիլիս	գ.մ.	1,01	186,85	0,30	0,34			
17	C310-12 22-323	Էլեկտ. տղմի բացման ավելցուկային մեկնման և տեղադրման մեկնում 12մմ	տ	42,75	0,15 0,28	0,05 2,00							2,29	2,29	97,76
		Ընդամենը													9347,79

Հ/Հ	Հիմք (նորմատիվի համարը)	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավոր	Քանակ	Աշխատատարության միավոր տող. ժամ/միավոր	Սպաս. աշխատավարձի միավոր տող. (դրամ)	Նյութերի արժեքը (հաշվարկ տրված)						Աշխատատարության միավոր տող. ժամ/միավոր	Մեքենաների միավոր տող. (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը տող. (դրամ)
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Միավոր գնահատ. տող.	Նյութի քանակ տող.	Միավոր տող. (դրամ)	Նյութերի ծախսերի արժեքը տող. (դրամ)			
Հարդարման աշխատանքներ . # հարկ															
1	Е46-35	Պատերի և միջնորմների ցանի ամրոցի ապամոնտաժում	100մ2	9,41	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	165,18
2	Е46-35	Առաստաղի ցանի ամրոցի ապամոնտաժում	100մ2	3,99	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	70,11
3	Е46-35	Պատերի և միջնորմների գիպսե ամրոցի ապամոնտաժում	100մ2	1,60	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	28,04
4	Е46-99	Հատակի գիպսե շաղախից հարթեցնող շերտի ապամոնտաժում 30մմ հաստ.	մ2	11,98	3,90 7,40	2,50 6,83							14,24	14,24	170,52
5	Е46-103	Մոլրատախտակի հատակի ապամոնտաժում	100մ2	3,73	23,30 46,24	3,00 7,07							51,31	51,31	191,52
6	Е46-109	Սկրտոցազոլոտ ամրոցի հատակի ապամոնտաժում	100մ2	0,58	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	23,41

Հ/Հ	Շիփոր-տեսակ-չափսի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության համարը	Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության համարը	Նյութերի արժեքը (ներառյալ դրան)						Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության համարը	Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության համարը	Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկատվության համարը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր միավորի համար	Նյութերի միավորի համար	Նյութերի միավորի համար	Նյութերի միավորի համար			
7	E45-121	Լվիճի/ասֆ. հատակի ապրանքատեսակ	100մ2	1,83	7,43 14,11								14,11	14,11	25,79
8	E46-106	Պատերի և միջնորմների հարդարագործ ասֆալտային ապրանքատեսակ	100մ2	1,21	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	49,00
9	E11-273	Միջնորմների ապրանքատեսակ	100մ	3,36	8,10 15,38	0,20 0,47							15,85	15,85	53,29
10	E15-245-1	Պատերի և միջնորմների սվիտ ցանի շարակցում	100մ2	10,35	58,00 110,12	11,02 26,07	ցանց լուծ	տ մ3	2,41 0,71	24,84 7,36	17,53 0,15	47,82 0,12	136,20 47,94	188,14	1938,03
11	E15-247-1	Առաստաղի սվիտ ցանի շարակցում	100մ2	4,39	74,00 140,50	12,77 30,08	ցանց լուծ	տ մ3	2,65 0,79	11,84 3,47	17,53 0,15	52,58 0,13	170,58 52,72	223,30	980,98
12	E15-262	Պատերի և միջնորմների սվիտ ցիմենտի շարակցում	100մ2	1,76	46,40 88,10	6,80 16,02	ցիմենտացրի շարակցում	մ3	1,87	3,29	36,40	53,90	104,12 93,90	160,01	281,14
13	E11-55 E11-58 8-1	Առաստաղի ցիմենտի շարակցում հարդարման շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	4,39	13,20 19,37	1,41 3,32	ցիմենտացրի շարակցում	մ3	3,06	13,44	36,40	91,47	22,69 91,47	114,16	501,49

ՀՊՀ	Նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Տվյալների միավորը	Ծավալը	Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մարդ-ժամ	Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մեքենա-ժամ	Նյութերի արժեքը (հաշված դրամով)						Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մարդ-ժամ	Միավորի վրա ծախսվող ժամանակը, մեքենա-ժամ	Ծախսատար արժեքը, դրամ
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Միավորը միավորի համար	Նյութերի միջին գինը, դրամ	Միավորի արժեքը հաշված դրամով	Նյութերի ծախսվող քանակը (%)			
14	E11-191 27-5	Լավիճատակ հատակի	մ2	271,50	0,43 0,82	0,03 0,07							0,89 4,40	0,29	1436,62
							Լավիճաթաս գրկտրվող տարրերով	մ2	1,02	275,57	3,39	3,89			
							Ինքնասոսնկվող ցեխաս	կգ	5,00	1367,50	0,09	0,51			
15	E11-139	Սիլոսոպրոտեինով տարիմնկերից հատակի իրոսկոնագրում	100մ2	2,99	61,40 118,58	4,52 10,65							127,23 1017,06	1144,29	3419,70
							Սիլոսոպրոտեինով տարիմնկեր տարիմա	մ2 կգ	101,50 390,00	303,33 1195,52	8,36 0,13	960,54 56,52			
16	E11-82	Պատկերի և միջնորմների հիմնատակառում հարդաստվեր տարիմով	100մ2	1,23	125,00 237,34	2,00 4,71							242,05 747,09	989,09	1216,56
							հարդաստվեր տարիմ	մ2	101,50	124,85	6,31	725,29			
							տարիմ	կգ	150,00	184,50	0,13	21,74			
17	E11-252 36-3	Հիմնատակների մեծատաշում	100մ	4,34	17,10 32,47	1,16 2,73							35,20 79,78	114,98	498,99
							տարիմ	մ2	10,15	44,05	6,31	72,53			
							տարիմա	կգ	50,00	217,00	0,13	7,25			
18	E15-669	Պատկերի և միջնորմների լուսացրած լուսնկրատի հետևում 2 տեղում	100մ2	13,70	23,10 43,86	0,60 2,12							65,98 70,73	116,71	1598,39
							լուսացրած	կգ	63,00	662,79	0,86	81,20			
							մանրից	կգ	51,00	698,45	0,17	9,53			
19	E15-661	Հատատակների լուսացրած լուսնկրատի 2 տեղում	100մ2	5,53	29,90 54,87	1,00 2,36							57,23 71,82	128,65	712,53
							լուսացրած	կգ	63,00	348,39	0,86	81,35			
							մանրից	կգ	55,00	304,15	0,17	10,28			
20	E11-274	Փոխկի մեծատաշում	գ.մ.	321,30	0,02 0,03	0,00 0,00							0,03 0,34	0,37	119,90
							Փոխկ	գ.մ.	1,01	324,51	0,30	0,34			
21	C310-12 22-223	Շինարարական աշխատանքների մեքենայացված մեխանիզմների կիրառմամբ՝ 12.0կգ	տ	82,57	0,15 0,28	0,85 2,00							2,29	2,29	188,82
		Ընդամենը													13657,98

Հ/Հ	Շինար. նորմա-տոմսի համարը	Աշխատանքների, ռեսուրսների անվանումը և բնութագիրը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի վրա հաշվված տեղական նորմատիվային ծախսը (դրամ)	Միավորի վրա հաշվված տեղական նորմատիվային ծախսը (դրամ)	Նյութերի արժեքը (հաշված դրամով)						Միավորի վրա հաշվված տեղական նորմատիվային ծախսը (դրամ)	Ընդամենը տեղական նորմատիվային ծախսը (դրամ)	Ընդամենը տեղական նորմատիվային ծախսը (դրամ)
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակի միավոր	Նյութի միավորի գումար	Ընդհանուր գումար	Նյութերի միավորի (%-ներով)			
Հատկացման աշխատանքներ. III հոսքի															
1	Е46-35	Գոտևորի և միջնորմների ցոլքի սվաղի ավարտական-ման՝	100մ2	7,05	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	123,72
2	Е46-35	Առաստաղի ցոլքի սվաղի ավարտականում	100մ2	2,61	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	45,78
3	Е46-35	Գոտևորի և միջնորմների գիմնեռի սվաղի ավարտականում	100մ2	1,09	9,00 17,09	0,20 0,47							17,56	17,56	19,19
4	Е46-99	Առաստղի գիմնեռի շտրսվող հոդերի կնքոի ավարտականում 30մմ հատ.	մ3	6,91	3,80 7,40	2,90 6,83							14,24	14,24	98,35
5	Е46-103	Միանրատվող առաստղի ավարտականում՝	100մ2	2,64	23,20 44,24	3,00 7,07							51,31	51,31	135,40
6	Е46-109	Միանրա-գրանիտե սալիկներից առաստղի ավարտականում՝	100մ2	0,45	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	17,41

N/N	Շիփր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումները և չափման միավորը	Տրանսպ. միավորը	Քանակը	Միավորի վրա աշխատանքի տեսակարար ծախսը (մարդ-ժամ)	Միավորի վրա մեքենայի տեսակարար ծախսը (մեքենա-ժամ)	Նյութերի արժեքը (հաշված դրամով)						Աշխատանքի միավորի վրա ծախսը	Միավորի վրա մեքենայի տեսակարար ծախսը (մեքենա-ժամ)	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Տրանսպ. միավորը	Քանակը	Միավորի գինը դրամով	Նյութերի միավորի տեսակարար ծախսը	Նյութերի արժեքը (դրամով)			
7	E48-121	Լիցեյտոմի հատակի ամրացնող ասֆալտ	100մ2	1,83	7,43 14,11								14,11	14,11	25,79
8	E48-109	Պատերի և միջնապատերի հատակներում ասֆալտե ամրացում	100մ2	0,83	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	33,53
9	E11-373	Երկրակիների ասֆալտապատում	100մ	2,43	8,10 15,39	0,20 0,47							15,86	15,86	38,50
10	E15-246-1	Պատերի և միջնապատերի սվոյ ցանի շաղախով	100մ2	7,75	58,00 110,12	11,92 28,07							138,20	186,14	1442,62
							ցանց	կգ	2,41	18,66	17,53	47,82	47,94		
							ջուր	մ3	0,71	8,50	0,15	0,12			
11	E15-247-1	Առաստաղի սվոյ ցանի շաղախով	100մ2	2,87	74,00 140,50	12,77 30,08							170,58	323,30	540,43
							ցանց	կգ	2,65	7,60	17,53	52,59	52,72		
							ջուր	մ3	0,79	2,27	0,15	0,13			
12	E15-202	Պատերի և միջնապատերի սվոյ գիպսային շաղախով	100մ2	1,20	48,40 88,10	6,80 16,02							104,12	160,01	192,34
							գիպսաշաղախ շաղախի	մ3	1,87	2,25	26,40	55,90	55,90		
13	E11-55 E11-56 8-1	Առաստաղի գիպսային շաղախից հարթեցնելու լիցեյտ 30մմ հաստ.	100մ2	2,53	10,20 19,37	1,41 3,32							22,69	114,16	289,27
							գիպսաշաղախ շաղախի	մ3	3,06	7,75	26,40	91,47	91,47		

Հ/հ	Շինարարական աշխատանքների անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատանքների միավոր ծախսը, մարդ-ժամ	Մեքենայի աշխատանքների միավոր ծախսը, մեքենա-ժամ	Նյութերի ամբողջական ծախսը						Աշխատավարձի միավոր արժեքը, դրամ	Մեքենայի միավոր արժեքը, դրամ	Ընդհանուր արժեքը, դրամ
						Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Նյութերի միավոր արժեքը, դրամ	Նյութերի միավոր ծախսը	Նյութերի արժեքը (հաշվարկային), դրամ			
14	Е11-197 27-6	Լամինատե հատակ	մ2	99,20	0,43 0,82	0,03 0,07						0,89 4,40	3,29	471,09
							Լամինատե (ցենտրական տարատեսակ)	մ2	1,02	90,54	3,39	3,89		
							Մեքենաների և սարքավորումների շահագործում	կգ	5,00	446,00	0,00	0,51		
15	Е11-135	Պերանոցոցոնի սալիկների հատակի հրամանատարում	100մ2	2,82	91,40 116,59	4,52 10,85						127,23 1017,06	1144,29	3221,17
							Պերանոցոցոնե սալիկներ	մ2	101,50	285,72	8,36	960,54		
							սոսինձ	կգ	390,00	1097,85	0,13	55,52		
16	Е11-92	Հատակի և միջնորմների կրկնապատում հարթեցրած տակիկով	100մ2	0,91	125,00 237,34	2,00 4,71						242,05 747,03	989,08	901,05
							հարթեցրած տակիկ	մ2	101,50	92,47	8,31	725,29		
							սոսինձ	կգ	150,00	136,85	0,13	21,74		
17	Е11-252 36-3	Ճերմակների մեռուսում	100մ	2,57	17,10 32,47	1,18 2,73						35,20 79,78	114,98	307,21
							տակիկ	մ2	10,15	27,12	6,31	72,53		
							սոսինձ	կգ	50,00	133,60	0,13	7,25		
18	Е15-660	Հատակի և միջնորմների շաղախային լուսամատյան հենքում 2 տեղում	100մ2	6,68	23,10 43,86	0,90 2,12						45,68 70,73	116,71	1012,58
							լուսամատ	կգ	63,00	546,59	0,66	61,20		
							մածիկ	կգ	51,00	442,48	0,17	9,53		
19	Е15-661	Մուսաղանների շաղախային լուսամատյան 2 տեղում	100մ2	3,89	28,90 54,87	1,00 2,36						57,23 71,62	128,85	464,11
							լուսամատ	կգ	63,00	226,93	0,66	61,35		
							մածիկ	կգ	59,00	198,11	0,17	10,28		
20	Е11-274	Պլինթուսի մեռուսում	գ.մ.	297,50	0,02 0,03	0,00 0,00						0,03 0,34	0,37	111,01
							պլինթուս	գ.մ.	1,01	300,46	0,30	0,34		
21	С315-12 22-223	Ջրի ապրի բարձում ավելցուկային մեքենա և տեղափոխում 12մետ	տ	42,89	0,15 0,28	0,85 2,00						2,29	2,29	99,07
		Ընդամենը												9688,53

Հ/Հ	Հիմք (նորմատիվի համարը)	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Տեսակարար կշիռը	Քանակը	Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	Միավոր չափաքանակի արժեքը (դրամ)	Նյութերի արժեքը (հաշված դրամով)					Միավոր արժեքի վերաբերյալ տեղեկանքի համարը	Միավոր չափաքանակի արժեքը (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (դրամ)
							Նյութերի անվանումը	Տեսակը, մակնիշը	Միավոր չափաքանակը	Նյութերի միավոր արժեքը (դրամ)	Նյութերի ընդհանուր արժեքը (դրամ)			
Շարժարարման աշխատանքներ. IV հարկ														
1	Ե46-38	Պատերի և միջնորմների մոլոր սվաղների ապամոնտաժում	100մ2	6,00	9,00 17,09	0,20 0,47						17,56	17,56	105,32
2	Ե46-35	Առաստաղի մոլոր սվաղների ապամոնտաժում	100մ2	2,43	9,00 17,09	0,20 0,47						17,56	17,56	42,65
3	Ե46-35	Պատերի և միջնորմների մետաղե սվաղների ապամոնտաժում	100մ2	1,09	9,00 17,09	0,20 0,47						17,56	17,56	19,19
4	Ե46-69	Շաղախի մետաղե տարաների ներքնակների շերտի ապամոնտաժում 30մմ հաստ.	մ3	6,35	3,90 7,40	2,90 6,83						14,24	14,24	90,37
5	Ե46-103	Մանրաքարերի պատերի ապամոնտաժում	100մ3	2,41	23,30 44,24	3,00 7,07						51,31	51,31	123,44
6	Ե46-109	Միջնորմաքարերի սալիկների պատերի ապամոնտաժում	100մ3	0,43	18,60 35,32	2,20 5,19						40,60	40,60	17,41

N/N	Շիփոր-տիպի հղումներ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումներ և չափման միավորներ	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի վրա հաշվարկված տրանսպորտային ծախսեր	Տրանսպորտային ծախսեր ընդամենը	Նյութերի արժեքը (հաշվարկային գրքույկից)						Միավորի վրա հաշվարկված տրանսպորտային ծախսեր	Ընդհանուր տրանսպորտային ծախսեր	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը մեկ միավորի հաշվով	Միավորի արժեքը (դրամ)	Նյութերի ընդհանուր արժեքը (դրամ)				
7	E48-121	Լիսեռների հատակի ապահովա-ստվար	100մ2	1,83	7,43 14,11								14,11	14,11	25,79
8	E48-109	Պատերի և միջնորմների հատվածական տաքացնելիք տաքացնելիքով	100մ2	0,83	18,60 35,32	2,20 5,18							40,50	40,50	33,53
9	E11-273	Հիմունքների տաքացնելա-ստվար	100մ	2,25	8,10 15,38	0,20 0,47							15,85	15,85	35,79
10	E15-248-1	Պատերի և միջնորմների տակա գործի շարժական	100մ2	8,80	58,00 110,12	11,92 28,07	գործ քարի	տ մ3	2,41 0,71	19,90 4,68	17,53 0,15	47,82 0,12	138,20 47,94	186,14	1228,19
11	E15-247-1	Առաստաղի տակա գործի շարժական	100մ2	2,67	74,00 140,50	12,77 30,08	գործ քարի	տ մ3	2,65 0,79	7,08 2,11	17,53 0,15	52,59 0,13	170,56 52,72	223,30	596,44
12	E15-262	Պատերի և միջնորմների տակա գնահատի շարժական	100մ2	1,20	46,45 88,10	8,80 16,02	գնահատի շարժական	մ3	1,87	2,25	26,40	56,60	104,12 55,90	160,01	192,34
13	E11-58 E11-58 8-1	Հատակի գնահատի շարժական հատկացնող շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	2,33	19,20 19,37	1,41 3,32	գնահատի շարժական	մ3	3,08	7,11	26,40	91,47	22,69 91,47	114,16	265,41

N/N	Հիմք. նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ռեսուրսների անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավոր	Քանակը	Աշխատատարության միավոր տրված նորմով	Մեքենայի (մեխանիզմի) միավոր տրված նորմով	Նյութերի ազդեցությունը (հաշված դրան)						Աշխատատարության միավոր տրված ծախսերով	Մեքենայի (մեխանիզմի) միավոր տրված ծախսերով	Ընդհանուր ծախսը տրված ծախսերով
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը միավորի համար	Նյութերի միավորի գինը դրամով	Միավորի տրանսպորտային ծախսը դրամով	Նյութերի ծախսերի գումարը (հաշված)			
14	E11-191 27-5	Լուսինտան հատակ	մ2	63,00	0,43 0,80	0,03 0,07							0,80 4,40	5,20	336,53
							Լուսինտան կրկնակից սոսինձով	մ2	1,02	64,65	3,39	3,89			
							Ինքնասոսնձվող շերտ	կգ	5,00	318,00	0,09	0,51			
15	E11-135	Սկրտսոցրտանքան սալվելիկների հրտկտանցում	100մ2	2,82	91,40 116,58	4,52 10,69							127,23	1144,29	3221,17
							Սկրտսոցրտանքան սալվելիկներ	մ2	101,00	285,72	8,36	960,5-8	1017,06		
							սոսինձ	կգ	200,00	1097,65	0,13	56,52			
16	E11-92	Գրանիտի և մետաղալիքի հյուսվածքում հատկտանցում սալվելով	100մ2	0,91	125,00 237,34	2,00 4,71							242,05	988,08	901,05
							հատկտանցվող սալվելիկ	մ2	101,50	92,47	6,31	725,29	747,03		
							սոսինձ	կգ	150,00	136,65	2,13	21,74			
17	E11-252 36-3	Հիմքավորման մեծատաժում	100մ	2,47	17,10 32,47	1,16 2,73							35,20	114,98	283,99
							սալիկ	մ2	10,15	25,07	6,31	72,63	79,78		
							սոսինձ	կգ	50,00	123,50	0,13	7,25			
18	E15-060	Գրանիտի և մետաղալիքի յուղացրած յատկտացրի ներկում 2 անգամ	100մ2	8,06	23,10 43,86	0,90 2,12							45,09	116,71	940,57
							յուղաներկ	կգ	63,00	507,72	0,86	51,20	70,73		
							մածիկ	կգ	51,00	411,01	0,17	9,53			
19	E15-661	Մետաղալիքի յուղացրած յատկտացրի 2 անգամ	100մ2	3,35	28,90 54,87	1,00 2,36							57,23	128,65	431,00
							յուղաներկ	կգ	63,00	210,74	0,86	61,35	71,62		
							մածիկ	կգ	55,00	183,98	0,17	10,28			
20	E11-274	Փոլկի տեղադրում	գ.մ.	257,30	0,02 0,03	0,00 0,00							0,03	0,37	95,98
							փոլկ	գ.մ.	1,01	259,77	0,30	0,34	0,34		
21	C310-12 22-223	Էլեկ. ապրի ցտրանում ալիքնտացրի մեջբնա և տեղադրումով (3.0մմ)	տ	44,08	0,15 0,28	0,85 2,00							2,29	2,29	100,75
		Ընդամենը													9986,80

Հ/Հ	Ծրագրի կոդը (տրվում է ծրագրի համարը)	Աշխատանքների, ծառայությունների անվանումը և չափման միավորը	Տոկոսների միավորը	Քանակը	Աշխատավարձի միավոր գումարը (դրամ, տոկոսով)	Ընդհ. աշխատավարձի միավոր գումարը (դրամ, տոկոսով)	Նյութերի արժեքը (հաշված դրամ)						Աշխատավարձի միավոր գումարը (դրամ, հաշված դրամ)	Ընդհանուր աշխատավարձի միավոր գումարը (դրամ, հաշված դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (դրամ, հաշված դրամ)
							Նյութերի անվանումը	Տոկոսների միավորը	Քանակը (միավորների քանակը)	Նյութերի միավոր գումարը (դրամ)	Նյութերի ընդհանուր գումարը (դրամ)	Նյութերի միավորների քանակը (միավորների քանակը)			
		Ընդամենը													41782,11
		Վերադիր ծախսեր	13,30%												5557,02
		Ընդամենը													47339,13
		Շահույթ	11,00%												5207,30
		Ընդամենը													52546,43
		Ընդամենը նախահաշվային													52546,43

Ե. Հայրապետյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՀԱՇՎԱՐԿ

Հ2 փայտյա վերգրքնիկ տաստարակի փայտյա շինքի [4 հարկի] վերանորոգման աշխատանքների

Ա/Հ	Հիմք. Նորմա-տիպ համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և բնութագիրը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը ներառյալ հարկը (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (դրամ)
Նորոգման աշխատանքներ. I հարկ						
1	E48-35	Դռների և միջնորմների դռների սվայի տարատեսակ-ների	100մ2	5.21	22.63	117.94
2	E48-35	Առաստաղի փայտե սվայի տարատեսակների	100մ2	2.43	22.63	54.96
3	E48-36	Դռների և միջնորմների լուսնեղի սվայի տարա-տեսակների	100մ2	1.50	22.63	33.96
4	E48-69	Հատակի լիսեռային շարակների հարթեցնող շերտի տարատեսակների 30մմ հաստ.	մ3	1.21	18.34	22.18
5	E48-109	Պերտաղցրանների ամրիկնիների հատակի և պատերի տարատեսակների	100մ2	1.33	52.19	69.36
6	E11-273	Ջրծղակների տարատեսակ-ների	100մ	1.83	20.43	37.42
7	E15-248-1	Դռների և միջնորմների սվայե փայտ շարակով	100մ2	5.74	238.87	1371.04
8	E15-247-1	Առաստաղի սվայե փայտ	100մ2	2.50	287.76	719.88

Հ/Հ	Շիֆր, նորմա-տիվի հղանագր	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումները և չափման միավորը	Միավոր տրանսպ.	Քանակ	Միավոր արժեքը հաշվարկային տվյալներով	Ընդհանուր արժեքը հաշվարկային տվյալներով
		շարունակություն				
9	E15-252	Պատերի և միջնորմների պլաստե ցիմենտով շարպախում	100մ2	1,65	206,20	340,60
10	E11-55 E11-56 8-1	Հատակի ցիմենտե շտրիխով հարթեցնելու շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0,44	147,11	65,32
11	E11-135	Պերլիտացրտոնի սալիկներից հատակի իրականացում	100մ2	3,72	1474,59	5478,09
12	E11-92	Պատերի և միջնորմների կրկնապատում հարթեցրած մակերես	100մ2	1,26	1274,57	1589,77
13	E11-252 36-3	Ծածկերի մոնտաժում	100մ	2,35	148,16	348,63
14	E15-880	Պատերի և միջնորմների ցոկոլացրած շտուկատուրի մեկում 2 անգամ	100մ2	7,14	150,40	1073,40
15	E15-861	Սոսնաձողերի ցոկոլացրած շտուկատուրի 2 անգամ	100մ2	2,89	168,04	485,63
16	E11-274	Քիվերի մոնտաժում	գ.մ	185,10	0,48	88,01
17	C310-12 22-223	Ջրմ. ապի տարամուտ աշխատանքի մեքենա և ամուրակներում 12մմ	ա	42,75	2,95	126,08
		Ընդամենը				12946,83
Ամրագրման աշխատանքներ . II հարկ						
1	E46-35	Պատերի և միջնորմների գոյի ամրակի տարամուտում	100մ2	9,41	22,63	212,86
2	E46-35	Սոսնաձողերի գոյի ամրակի տարամուտում	100մ2	3,99	22,63	90,35
3	E46-35	Պատերի և միջնորմների	100մ2	1,60	22,63	36,14

Հ/հ	Շիփր, Էջային տեղի հասցեագր	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և բաշխված միավորը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը ըստ ծախսերի նախահաշվային գնման	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
		գետնախի տեղերի տարա-տեղափոխում				
4	E46-99	Հատակի գետնախ շերտերից հողերի հեռացում շերտի տարատեղափոխում 30մ հեռու.	մ3	11,98	18,34	219,75
5	E46-103	Մոխրատեղյուղի հատակի տարատեղափոխում	100մ2	3,73	66,11	246,61
6	E46-109	Վերատեղադրելիության տարածքներից հատակի տարատեղափոխում	100մ2	0,58	52,19	30,16
7	E46-121	Ավելցուկի հատակի տարատեղափոխում	100մ2	1,83	18,18	33,29
8	E46-109	Գետնի և միջնորմների հեռացնարկու տարածքներից տարատեղափոխում	100մ2	1,21	52,19	63,15
9	E11-273	Ընդլայնների տարատեղափոխում	100մ	3,36	20,43	68,67
10	E15-248-1	Գետնի և միջնորմների սիլոս գործ շերտերով	100մ2	10,35	239,87	2481,98
11	E15-247-1	Առաստաղի սիլոս գործ շերտերով	100մ2	4,39	287,76	1264,17
12	E15-262	Գետնի և միջնորմների սիլոս գետնախի շերտերով	100մ2	1,76	206,20	362,26
13	E11-55 E11-56 8-1	Հատակի գետնախ շերտերից հողերի հեռացում 30մ հեռու.	100մ2	4,39	147,11	646,24
14	E11-191	Լամինատե հատակ	մ2	371,50	5,82	1851,30

Հ/Հ	Շիփր. նորմա-տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Տրանսպորտ միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը ըստ ֆինանսական տարեվերջի	Ընդհանուր արժեքը ըստ ֆինանսական տարեվերջի
	27-5					
15	E11-135	Ներսուզքարձման տարիֆիկի հաստոցի տեղափոխում	100մ2	2.99	1474.69	4409.80
16	E11-92	Գետնի և միջնորմների հիմնատաշտում հաստոցատրիս տեղափոխ	100մ2	1.29	1274.57	1667.72
17	E11-352 36-3	Տրեխտիների տեղադրում	100մ	4.34	148.16	643.03
18	E15-660	Գետնի և միջնորմների յուղոգրան յուղերգայի ներկում 2 անգամ	100մ2	13.70	150.40	2059.72
19	E15-661	Մետաղական յուղոգրան յուղերգայի 2 անգամ	100մ2	5.53	166.04	918.31
20	E11-274	Միջնորմ տեղադրում	կմ	321.35	0.48	154.30
21	C310-12 22-223	Մին. ապրի բորտում ալիքավորակի մկնիս և տեղադրում 12մմ	տ	82.57	2.96	243.32
		Միջանկյալ				17680.36
Հողգործման աշխատանքներ. III հարկ						
1	E46-36	Գետնի և միջնորմների ջրով ոլորձ տեղափոխում	100մ2	7.05	22.63	159.44
2	E46-36	Մետաղական ջրով ոլորձ տեղափոխում	100մ2	2.61	22.63	59.09
3	E46-35	Գետնի և միջնորմների ցեմենտով ոլորձ տեղափոխում	100մ2	1.09	22.63	24.73
4	E46-99	Հատակի ցեմենտով շտրիխում	մ3	5.91	18.34	108.74

Էջ 5/8

Պ/Հ	Շիֆր, նորմա-տոհմի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը ծախսերի հաշվին (դրամ)	Միավորների արժեքը ընդամենը (դրամ)
		Խոշորնկատող շերտի տարամիտառաձգ ծեփի հաստ.				
5	E46-103	Մանիպուլյատորի հաստոցի տարամիտառաձգ	100մ2	2,04	66,11	174,48
6	E46-109	Պերտուս-ղրմոխրի տալիկներից հաստոցի տարամիտառաձգ	100մ2	0,43	52,19	22,44
7	E46-121	Էվեոլատի հաստոցի տարամիտառաձգ	100մ2	1,83	18,18	33,23
8	E46-109	Գաստրի և միջնորմների հատվածային տալիկներից տարամիտառաձգ	100մ2	0,83	52,19	43,31
9	E11-273	Ջրհեղուկների տարամիտառաձգ	100մ	2,43	20,43	49,61
10	E15-245-1	Գաստրի և միջնորմների տվող գազի շարակոպ	100մ2	7,75	239,87	1859,03
11	E15-247-1	Առաստաղի տվող գազի շարակոպ	100մ2	2,87	287,76	825,39
12	E15-262	Գաստրի և միջնորմների տվող ցեմենտի շարակոպ	100մ2	1,20	206,20	247,85
13	E11-55 E11-56 8-ի	Հատակի ցեմենտե շարակոպ հաստոցների չկող ծեփ հաստ.	100մ2	2,53	147,11	372,77
14	E11-191 27-ն	Աստիճանատեղ հաստոց	մ2	89,20	9,82	908,23
15	E11-135	Պերանոցրակների տալիկներից հաստոցի	100մ2	2,83	1474,59	4150,06

Ձևանմուշ

Կ/հ	Հիմք. նորմա-տիպի համարը	Աշխատանքների, ռեսուրսների անվանումը և բնութագրերը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը հաշվարկային տվյալներով (դրամ)	Ընդհանուր արժեքը հաշվարկային տվյալներով (դրամ)
		Ներքնահարկ				
16	E11-92	Դռների և միջնորմների ներծեփատապատում հաղորդալարային տավիղով	100մ2	0,91	1274,57	1161,14
17	E11-252 98-3	Երիզակների ձեռադրում	100մ	2,67	148,16	395,89
18	E15-660	Դռների և միջնորմների յուղաներկ ծառեքսակի ներկում 2 անգամ	100մ2	8,68	150,40	1304,67
19	E15-661	Առաստաղների յուղաներկ ծառեքսակի 2 անգամ	100մ2	3,60	166,04	598,26
20	E11-274	Թեքերի ձեռադրում	կ.մ.	297,90	0,48	143,06
21	C310-12 22-223	Բետ. ապրի բարձում ավ/բեռնատրակի միջոցով և տեղափոխում 12 կմ	տ	42,89	2,93	125,38
		Ընդամենը				12486,42
Հարդարման աշխատանքներ. IV հարկ						
1	E46-35	Դռների և միջնորմների յուղի սվաղի ապամոնտաժում	100մ2	6,00	22,63	135,72
2	E46-35	Առաստաղի գոյի սվաղի ապամոնտաժում	100մ2	2,43	22,63	54,96
3	E46-35	Պատերի և միջնորմների գիպսային սվաղի ապամոնտաժում	100մ2	1,09	22,63	24,73
4	E46-99	Շառավիղի գիպսային շարվածքից հարթեցնող շերտի ապամոնտաժում 30մմ հաստ.	մ3	6,35	18,34	116,39
5	E46-103	Մետաղապատերի	100մ2	2,41	66,11	159,07

Պ/Հ	Շինար. նորմա-տիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի տեսակների և չափման միավորի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը դրամներով հաշված առանց ԱԱՀ-ի	Ընդհանուր արժեքը հաշված դրամով
		Ներսային աշխատանքներ				
6	E46-109	Ներքնահարթեցման ասֆալտբետոնից հատակի ամրանման	100մ2	0.43	52.19	22.44
7	E46-121	Լիցքավորի հատակի ասֆալտ-բետոնով	100մ2	1.83	18.18	33.33
8	E46-109	Հատակի և միջնորմների հարմարության ասֆալտից ամրանման	100մ2	0.83	52.19	43.31
9	E11-273	Շրջշտակների ամրանման-նում	100մ	2.25	20.43	46.04
10	E15-246-1	Հատակի և միջնորմների ալեհոդ ծածկ շարակով	100մ2	6.80	239.87	1582.69
11	E15-247-1	Ճեղքավորի սվաղ ալեհոդ շարակով	100մ2	2.67	387.76	708.60
12	E15-262	Հատակի և միջնորմների ալեհոդ գիպսային շարակով	100մ2	1.20	206.20	247.85
13	E11-55 E11-56 8-1	Ճեղքերի գիպսային շարակից հատակների շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	2.33	147.11	342.02
14	E11-191 27-5	Լամինատե հատակ	մ2	63.60	6.82	433.57
15	E11-136	Միկրոցեմենտային ասֆալտից հատակի ծածկվածքով	100մ2	2.82	1474.59	4150.98
16	E11-92	Հատակի և միջնորմների հիմնատակում հատկատակ ասֆալտով	100մ2	0,91	1274.57	1161.14

17	Է11-252 36-3	Էրեկտրիկի ժնտոտում	100մ	2.47	148.18	365.96
18	Է15-660	Դասկի և վիմոցիների յուղոցրած յատկացքի մեքենա 2 անգամ	100մ2	8.08	150.40	1212.07
19	Է15-661	Առաստաղների յուղոցրած յատկացքին 2 անգամ	100մ2	3.35	166.04	555.41
20	Է11-274	Փոխի ժնտոտում	կգ.	257.20	0.48	123.68
21	С310-12 22-223	Մին. ատյի բարձում ավելցուկով փոխադրում և տեղադրում 12.0կմ	տ	44.06	2.95	129.94
		Ընդամենը				11709.79
Ընդամենը						53842.51
ԱԱՀ			20.00%			10768.50
Ընդամենը հավաքագրվել						64611.01

Сметная документация

Ведомость объемов работ

Ремонтные работы

№	Номер позиции норматива в сборн ЕСН-84	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. драм)	Общая стоимость (тыс. драм)
Отделочные работы , I этаж						
1	Е46-35	Отбивка сажевой штукатурки стен и перегородок	100м2	5,21	22,63	117,94
2	Е46-35	Отбивка сажевой штукатурки потолка	100м2	2,43	22,63	54,96
3	Е46-35	Отбивка цементной штукатурки стен и перегородок	100м2	1,50	22,63	33,99
4	Е46-99	Разборка деревянной стяжки пола 30 мм	м3	1,21	18,34	22,18
5	Е46-109	Разборка керамогранитных плитов	100м2	1,33	52,19	69,26
6	Е11-273	Разбока плинтусов	100м	1,83	20,43	37,42
7	Е15-246-1	Газовая штукатурка стен и перегородок	100м2	5,74	239,87	1377,84
8	Е15-247-1	Газовая штукатурка потолков	100м2	2,50	287,79	719,68
9	Е15-262	Цементная штукатурка стен	100м2	1,65	209,20	340,85

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН-84	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. руб.)	Общая стоимость (тыс. руб.)
		и перегородок				
10	Е11-55 Е11-56 8-1	Дополнительная стяжка полов 30мм	100м2	0,44	147,11	65,32
11	Е11-136	Устройство полов из керамогранитных плиток	100м2	3,72	1474,59	5478,09
12	Е11-92	Облицовка стен и перегородок керамическими плитками	100м2	1,25	1274,37	1595,77
13	Е11-252 36-3	Монтаж плинтусов	100м	2,35	148,16	348,03
14	Е15-060	Окраска стен и перегородок масляная	100м2	7,14	150,40	1073,40
15	Е15-061	Окраска потолков масляная	100м2	2,99	166,04	496,63
16	Е11-274	Монтаж карнизов	п.м.	185,10	0,48	88,01
17	С310-12 22-229	Покрытие и заливка серпянкой	м	42,75	2,95	125,99
		Итого				12046,03
Отделочные работы . II этаж						
1	Е46-35	Отбивка ранней штукатурки стен и перегородок	100м2	9,41	22,63	212,86
2	Е46-35	Отбивка ранней штукатурки потолков	100м2	3,99	22,63	90,35
3	Е46-35	Отбивка цементной штукатурки стен и перегородок	100м2	1,60	22,63	36,14
4	Е46-99	Разборка цементной стяжки	м3	11,98	18,34	219,75

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН-84	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. рублей)	Общая стоимость (тыс. рублей)
		полов 30 мм.				
5	Е46-103	Разборка перегород полов	100м2	3,73	66,11	246,61
6	Е46-109	Чфрнбщрнбфнъ нщфъфщфы hnnnnъф нщрнбпнпнпнпнd	100м2	0,58	52,19	30,16
7	Е46-121	Разборка покрытия полов из линолеума	100м2	1,83	18,18	33,23
8	Е46-109	Разборка керамических плиток стен и перегородок	100м2	1,21	52,19	63,15
9	Е11-273	Разбока плинтусов	100м	3,36	20,43	68,67
10	Е15-246-1	Гаженая штукатурка стен и перегородок	100м2	10,35	239,87	2481,98
11	Е15-247-1	Гаженая штукатурка потолков	100м2	4,39	287,76	1264,12
12	Е15-262	Цементная штукатурка стен и перегородок	100м2	1,76	206,20	362,29
13	Е11-55 Е11-56 8-1	Цементно-песчаная стяжка полов 30мм	100м2	4,39	147,11	646,24
14	Е11-191 27-5	Устройство полов из линолеума	м2	271,50	6,82	1851,30
15	Е11-135	Устройство полов из керамогранитных плиток	100м2	2,99	1474,50	4406,80

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН (Н)	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. драм)	Общая стоимость (тыс. драм)
16	Е11-92	Облицовка стен и перегородок керамическими плитками	100м2	1,23	1274,57	1567,72
17	Е11-252 36-3	Монтаж плинтусов	100м	4,34	148,16	643,03
18	Е15-660	Окраска стен и перегородок акрилом	100м2	13,70	150,40	2059,72
19	Е15-661	Окраска потолков акрилом	100м2	5,53	166,04	918,21
20	Е11-274	Монтаж карнизов	п.м.	321,30	0,48	154,30
21	С310-12 32-323	Погрузка и вывоз строительного мусора	т.	82,57	2,95	243,52
		Итого				17669,36

Отделочные работы . III этаж

1	Е46-35	Отбивка старой штукатурки стен и перегородок	100м2	7,05	22,63	159,44
2	Е46-35	Отбивка старой штукатурки потолков	100м2	2,61	22,63	59,09
3	Е46-35	Отбивка цементной штукатурки стен и перегородок	100м2	1,09	22,63	24,73
4	Е46-99	Разборка цементной стяжки толщ.30 мм.	м3	6,91	18,34	126,74
5	Е46-103	Разборка паркетных полов	100м2	2,64	66,11	174,48

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН-84	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (СНБ, руб.)	Общая стоимость (СНБ, руб.)
6	Е46-109	Разборка полов из керамогранитных плиток	100м2	0,43	52,19	22,44
7	Е46-121	Разборка покрытий полов из линолеума	100м2	1,83	18,18	33,23
8	Е46-109	Разборка керамических плиток стен и перегородок	100м2	0,83	52,19	43,21
9	Е11-273	Рубка каннелюр	100м	2,43	20,43	49,61
10	Е15-246-1	Гипсовая штукатурка стен и перегородок	100м2	7,75	239,87	1859,03
11	Е15-247-1	Гипсовая штукатурка потолков	100м2	2,87	287,76	825,29
12	Е15-262	Цементный штукатурка стен и перегородок	100м2	1,20	205,20	247,85
13	Е11-55 Е11-56 8-1	Цементно-песчаная стяжка толщ 30мм	100м2	2,53	147,11	372,17
14	Е11-191 27-5	Устройство полов из линолеума	м2	89,20	6,82	608,23
15	Е11-135	Устройство полов из керамогранитных плиток	100м2	2,82	1474,59	4160,96
16	Е11-62	Облицовка стен и перегородок керамическими плитками	100м2	0,91	1274,57	1161,14
17	Е11-252	Монтаж плинтусов	100м	2,67	148,16	395,89

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН-ВН	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. драм)	Общая стоимость (тыс. драм)
	36-3					
18	Е15-660	Окраска стен и перегородок латексная	100м2	8,68	150,40	1304,87
19	Е15-661	Окраска потолков латексная	100м2	3,69	166,04	598,08
20	Е11-274	Монтаж карнизов	п.м.	297,50	0,48	143,06
21	С310-12 22-223	Погрузка и вывоз строймусора	т	42,89	2,90	126,38
		Итого				13406,42

Отделочные работы . IV этаж

1	Е46-35	Отбивка лепной штукатурки стен и перегородок	100м2	6,00	22,63	135,72
2	Е46-35	Отбивка гажевой штукатурки плинтусов	100м2	2,43	22,63	54,98
3	Е46-35	Отбивка цементной штукатурки стен и перегородок	100м2	1,09	22,63	24,73
4	Е46-99	Разборка цементной стяжки пола 30 мм.	м3	6,35	18,34	116,39
5	Е46-103	Разборка паркетных полов	100м2	2,41	66,11	159,07
6	Е46-109	Разборка полов из керамогранитных плиток	100м2	0,43	52,19	22,44

№	Номер позиции норматива и шифр ЕСН 84	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Количество	Стоимость единицы (тыс. драм)	Общая стоимость (тыс. драм)
7	Е46-121	Разборка покрытия полов из линолеума	100м2	1,83	18,18	33,23
8	Е46-109	Разборка керамических плиток стен и перегородок	100м2	0,83	52,19	43,21
9	Е11-273	Разбока плинтусов	100м	2,25	20,43	46,04
10	Е15-246-1	Газовая штукатурка стен и перегородок	100м2	6,00	239,87	1582,69
11	Е15-247-1	Газовая штукатурка потолков	100м2	2,67	287,76	768,60
12	Е15-262	Цементная штукатурка стен и перегородок	100м2	1,20	206,20	247,85
13	Е11-55 Е11-56 8-1	Цементостяжная стяжка полов 30мм	100м2	2,33	147,11	342,02
14	Е11-191 27-5	Устройство полов из ламината	м2	63,60	6,82	433,67
15	Е11-135	Устройство полов из керамогранитных плиток	100м2	2,82	1474,59	4150,96
16	Е11-92	Облицовка стен и перегородок керамическими плитками	100м2	0,91	1274,57	1161,14
17	Е11-252 36-3	Монтаж плинтусов	100м	2,47	148,16	365,96
18	Е15-660	Окраска стен и перегородок силикатная	100м2	8,06	150,40	1212,07

№	Номер позиции норматива в шифре ССН-94	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (тыс. рублей)	Общая стоимость (тыс. рублей)
19	Е15-661	Окраска потолков клеевая	100м2	5.35	166.04	555.41
20	Е11-274	Монтаж карнизов	п.м.	257.20	0.48	123.66
21	С310-12 22-223	Погрузка и вывоз строймусора	т	44.09	2.95	129.84
		Итого				11709,79
		Итого				53842,51
		НДС	20.00%			10768,50
		Итого				64611,01

